

三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程

工程 预 算 审 核 书

福建省蓝图监理咨询有限公司



招标控制价审核意见确认书

清流县财政投资评审中心：

我单位对清流县龙津镇人民政府送审的三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程预算进行了审核，并提交如下审核意见。该审核意见经双方确认后，作为审核结论。

福建省蓝图监理咨询有限公司

2025年3月19日

1、审核意见		单位：元				
序号	项目名称	送审金额	核增金额	核减金额	审定金额	核增率
1	三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程	4362647	226815	0	4589462	5.2%
合计		4362647	226815	0	4589462	5.2%
2、审核说明：（1）材料价格根据 2025 年 1 月《三明工程造价》发布的“三明市建设工程主要材料预算价（不含税）”清流县及市场询价，机械台班价格按 2019 年第 3 季度机械台班单价（不含税）。（2）利润：按 6%计算。（3）税金：按 9%计算。（4）其余详见工程审核书。						
3、确认情况						
送审单位（公章）： 			清流县财政投资评审中心（公章）： 			
负责人签章：  年 月 日			负责人签章：  年 月 日			

工程预算审核书

建设单位:	三明市清流县龙津镇人民政府		
工程名称:	三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程		
工程编号:			
建筑面积:		平方米	
工程造价:	4589462	元	
送审造价:	4362647	元	
编制人:	张发洋 B11213500003503 福建省蓝图监理咨询有限公司 有效期至: 2025年08月16日		
编制人证书编号:			
审核人:	陈平 B11183500006704 福建省蓝图监理咨询有限公司 有效期至: 2026年07月12日		
审核人证书编号:			
编制单位:	福建省蓝图监理咨询有限公司		
编制日期:	2025年3月19日		

工程预算编制说明

工程名称：三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程

一、 工程概况

1. 建设地点：三明市清流县。
2. 工程专业：市政工程。
3. 专业工程主要内容：
 - 1) 软基处理的类型、面积等：/。
 - 2) 道路工程：
无/。
 - 3) 桥梁工程：① 无。
 - 4) 涵洞工程：① 无。
 - 5) 排水工程：管道材质：塑料软管；施工方法：/。
 - 6) 隧道工程：无。
 - 7) 给水工程：
管道材质：/；
施工方法：/。
 - 8) 路灯工程：路灯类型：/。
 - 9) 其他工程：C25 片石混凝土挡土墙、护面墙、急流槽等

二、 编制范围

按照福建东辰综合勘察院有限公司设计的《三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程》图纸，专业范围包括土方开挖、挡土墙等，具体如下：

1. 不含三通一平。
2. /。

三、 编制依据

1. 图纸：福建东辰综合勘察院有限公司设计的《三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程》及有关设计文件。
2. 招标文件：/编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：

无。

3. 地质勘察报告：福建东辰综合勘察院有限公司提交的三明市清流县龙津镇城东滑坡工程地质勘查报告。

4. 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）及福建省实施细则。

5. 预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及其现行补充或调整文件（截止2025年3月6日）。

6. 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及其现行补充或调整文件（截止2025年3月6日）。其中，暂列金：122277元；专业工程暂估价：391287元；甲供材料费：无。

7. 人材机价格：

(1) 人工费指数：明建【2020】9号文，人工费指数 1.0587。

(2) 施工机械台班单价：按照《福建省 2019 年度 3 季度机械台班》。

(3) 材料设备价格：《三明工程造价》2025 年 1 月清流县信息价。

8. 其他：无。

四、 取费标准

1. 专业类别：市政工程。

2. 总承包服务费费率：无。

3. 税率：按 9%计取；执行闽建筑[2019]11 号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。

五、 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1. 土方工程：考虑人机配合施工；回填土按就地取土，建筑垃圾外运

5km; 未考虑土方堆置及土源费用。

2. 石方工程: 无。

3. 脚手架: 钢管脚手架(双排 5m 以内)、钢管脚手架(双排 10m 以内)。

4. 混凝土模板及支架: 钢模板、胶合板。

5. 围堰: 无。

6. 便道及便桥: 已考虑。

7. 洞内临时设施: 无。

8. 大型机械设备进出场及安拆费履带式挖掘机一台; 大型机械设备基础、轨道: 无; 大型机械设备检测: 无。

9. 施工排水降水: 无。

10. 处理、监测、监控: 未考虑。

11. 材料二次搬运: /。

12. 行人、行车干扰: 未考虑。

13. 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施: 未考虑。

14. 爆破安全措施: 未考虑。

15. 试验爆破措施: 未考虑。

16. 爆破现场警戒与实验措施: 未考虑。

17. 水上支架平台: 未考虑。

18. 施工围挡: 未考虑。

19. 工程排污费: 未考虑。

20. 其他: 无。

六、材料设备品牌及甲供材料

1. 本控制价取定的材料设备品牌

名称	规格、型号	招标人要求的品牌	控制价取定的品牌	备注
无				

2. 甲供材料一览表

材料名称	规格、型号	品牌	含税单价 (元)	备注
无				

3. 经市场询价的材料设备：设备等。

七、本项目补充的工程量清单

项目 编码	项目 名称	项目特征	计量 单位	工程量 计算规则	工程内容

八、其他需要的说明

- 1、混凝土按预拌泵送商品混凝土；
- 2、余方弃置运距为 10km，结算按实；
- 3、混凝土毛石含量 20%计取；
- 4、植草养护设计不详，按二级标准日常养护，半年成活半年养护计取；
- 5、施工变形缝按 15m 一道内外侧及顶面 3 侧计入本预算；
- 6、混凝土二次运输按人力车运距 100m 以内考虑；（未考虑挡墙）
- 7、施工便道按挡墙长度*4 条计取，考虑挖土两米宽，1m 高，按三角形给与一半计取，最终结算按实际；
- 8、格构框架柱梁模板均按三面计入本预算；
- 9、本预算格构框架刻槽后采用厚 2cm 的 1:2 水泥砂浆进行基底调平计入；
- 10、应建设单位要求，监理费以总价 3.3%计入造价，以此金额作为招标金额计入造价；
- 11、应建设单位要求，检测费（建设单位单独分包，设计检测内容不再计入预算造价）以总价 3.3%计入造价，以此金额作为招标金额计入造价；
- 12、应建设单位要求，监测费（建设单位单独分包，设计监测内容不

再计入预算造价)以总价 3%计入造价,以此金额作为招标金额计入造价。

九、 招标控制价审核情况

- 1、040101001001 挖一般土方,工程量核减,综合单价核减,核减金额 10025.25 元;
- 2、040103002001 余方弃置,工程量核减,综合单价核增,核减金额 133204.41 元;
- 3、041106001001 大型机械设备进出场及安拆,综合单价核减,核减金额 1980.83 元;
- 4、040303015001 混凝土挡墙墙身,综合单价核增,核增金额 131771.62 元;
- 5、040303001001 混凝土垫层漏项,工程量增加,核增金额 20317.04 元;
- 6、040901009001 预埋铁件,工程量核减,核减金额 1138.54 元;
- 7、040402015001 透水管,综合单价核减,核减金额 2110.5 元;
- 8、040101002001 挖沟槽土方,工程量核减,综合单价核减,核减金额 3249.33 元;
- 9、040103002002 余方弃置漏项,工程量核增,核增金额 1981.65 元;
- 10、011101006001 平面砂浆找平层,工程量核增,核增金额 2668.87 元;
- 11、010503001001 基础梁,工程量核增,综合单价核增,核增金额 54307.03 元;
- 12、040303001001 混凝土垫层漏项,工程量核增,核增金额 10100.89 元;
- 13、040901001001 现浇构件钢筋($\phi 8$),工程量核减,综合单价核减,核减金额 8658.25 元;
- 14、040901001002 现浇构件钢筋($\phi 18$),工程量核减,综合单价核减,核减金额 1792.56 元;

- 15、040901001003 现浇构件钢筋 (Φ20), 工程量核增, 综合单价核减, 核增金额 16663.37 元;
- 16、010202007001 锚杆, 综合单价核减, 核减金额 191093.76 元;
- 17、040201021001 土工合成材料, 工程量核减, 核减金额 93924.79 元;
- 18、050102013001 喷播植草(灌木)籽, 工程量核减, 综合单价核增, 核增金额 52118.05 元;
- 19、041101001002 墙面脚手架, 工程量核减, 核减金额 13124.43 元;
- 20、011702005001 基础梁模板, 工程量核增, 综合单价核增, 核增金额 56614.68 元;
- 21、040303001003 混凝土垫层, 工程量核增, 综合单价核增, 核增金额 11258.12 元;
- 22、040101002002 挖沟槽土方, 工程量核增, 综合单价核减, 核减金额 9031.07 元;
- 23、040103002003 余方弃置漏项, 工程量核增, 核增金额 7728.59 元;
- 24、040201022002 排水沟, 工程量核增, 综合单价核增, 核增金额 54409.48 元;
- 25、040101002003 挖沟槽土方, 工程量核增, 综合单价核减, 核减金额 5183.69 元;
- 26、040103002004 余方弃置漏项, 工程量核增, 核增金额 6275.87 元;
- 27、040201022003 截水沟, 工程量核增, 综合单价核增, 核增金额 31171.23 元;
- 28、040901001007 现浇构件钢筋, 工程量核增, 综合单价核减, 核增金额 1290.63 元;
- 29、040101001002 施工便道挖土, 工程量核减, 核增金额 4113.7 元;
- 30、040701001001 场地平整, 工程量核减, 核减金额 2921.75 元;

- 31、041109003001 二次搬运,综合单价核减,核减金额 67571.52 元;
- 32、暂列金及暂估价核增,核增金额 25382 元。

单项工程造价审核汇总表

工程名称: 三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	审前金额 (元)	审后金额 (元)			审核增减 (元)
			金额	其中：安全文明施工费	其中：规费	
1	市政工程	4362647.00	4589462.00	83249.00		226815.00
合 计		4362647.00	4589462.00	83249.00		226815.00

单位工程审核汇总表

工程名称：三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程 市政工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	审前造价	审后造价	审核增减
1	分部分项工程费	3612824.00	3725159.00	112335.00
1.1	土石方	304433.00	427612.00	123179.00
1.2	挡土墙	974500.00	1123207.00	148707.00
1.3	锚杆框架	1675895.00	1514738.00	-161157.00
1.4	急流槽	79262.00	87671.00	8409.00
1.5	平台硬化	7628.00	18886.00	11258.00
1.6	排水沟	278608.00	331916.00	53308.00
1.7	截水沟	171287.00	204984.00	33697.00
1.8	材料二次转运及垂直运输费	121211.00	16145.00	-105066.00
1.9	暂列金暂估价			
2	措施项目费	261641.00	350739.00	89098.00
2.1	总价措施项目费	84535.00	102490.00	17955.00
2.1.1	安全文明施工费	66389.00	83249.00	16860.00
2.1.2	其他总价措施费	17971.00	19241.00	1270.00
2.2	单价措施项目费	176306.00	217790.00	41484.00
3	其他项目费	488182.00	513564.00	25382.00
3.1	暂列金额	116234.00	122277.00	6043.00
3.2	专业工程暂估价	371948.00	391287.00	19339.00
3.3	总承包服务费			
合计=1+2+3		4362647.00	4589462.00	226815.00

分部分项工程量清单审核书

工程名称：三门市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
市政工程										
土石方										
1	040101001001	挖一般土方 (1)土壤类别:一、二类土 (2)挖土深度:详细设计图	m3	14785.459	4.74	70083.08	14131.255	4.25	60057.83	-10025.25
2	040103002001	余方弃置 (1)废料品种:一、二类土 (2)运距:自行考虑	m3	14785.459	15.85	234349.53	14131.255	26.01	367553.94	133204.41
挡土墙										
3	040303015001	混凝土挡墙墙身 (1)混凝土强度等级:C25片石混凝土 挡土墙(埋石率20%)H=5.5米 (2)泄水孔材料品种、规格:直径 80mm塑料泄水管@2m*2m (3)滤水层要求:粘土、20厚排水板 、300g/m2土工布及塑料盲沟 (4)沉降缝要求:15米设置一道20宽 变形缝	m3	1777.335	500.54	889627.26	1777.335	574.68	1021398.88	131771.62
4	040303001001	混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:C15泵送商品砼	m3				38.205	531.79	20317.04	20317.04
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板 (1)不锈钢栏杆(不锈钢扶手) H=1.2M	m	154.300	218.20	33668.26	154.300	217.34	33535.56	-132.70
6	040901009001	预埋铁件 (1)预埋件 (2)100*100*10	t	0.120	9487.80	1138.54				-1138.54
7	040402015001	透水管 (1)Φ100软式透水管,Φ125PVC管	m	630.000	79.47	50066.10	630.000	76.12	47955.60	-2110.50
		本页小计:				1278932.77			1550818.85	271886.08

分部分项工程量清单审核书

工程名称： 三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第2页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		， 钻孔 $\phi 130$ (2) 外包一层30g/m ² 土工布								
锚杆框架										
8	040101002001	挖沟槽土方 (1) 土壤类别：一、二类土 (2) 挖土深度：2米以内	m ³	128.225	39.09	5012.32	76.188	23.14	1762.99	-3249.33
9	040103002002	余方弃置 (1) 废料品种：一、二类土 (2) 运距：自行考虑	m ³				76.188	26.01	1981.65	1981.65
10	011101006001	平面砂浆找平层 (1) 找平层厚度、砂浆配合比：20厚 1：2水泥砂浆找平层	m ²	652.736	22.99	15006.40	771.509	22.91	17675.27	2668.87
11	010503001001	基础梁 (1) 混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）：预拌泵送商品混凝土 (2) 混凝土强度等级：C30	m ³	304.221	397.56	120946.10	308.604	567.89	175253.13	54307.03
12	040303001002	混凝土垫层 (1) 混凝土强度等级：C20 (2) 部位：竖肋 5cm砼垫层 (3) 预拌泵送商品混凝土	m ³				17.938	563.10	10100.89	10100.89
13	040901001001	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类：圆钢 (2) 钢筋规格： $\phi 8$	t	6.924	5991.17	41482.86	5.526	5940.03	32824.61	-8658.25
14	040901001002	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类：螺纹钢 (2) 钢筋规格：HRB400 $\phi 18$	t	24.111	5093.43	122807.69	24.024	5037.26	121015.13	-1792.56
15	040901001003	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类：螺纹钢	t	14.795	5093.43	75357.30	18.268	5037.26	92020.67	16663.37
		本页小计：				380612.67			452634.34	72021.67

分部分项工程量清单审核书

工程名称：三门市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第3页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(2) 钢筋规格: HRB400 Φ20								
16	040901001004	现浇构件钢筋 (1) 钢筋种类: 螺纹钢 (2) 钢筋规格: HRB335 Φ12	t	1.595	5275.40	8414.26	1.595	5217.25	8321.51	-92.75
17	040402017001	变形缝 (1) 材料品种、规格: 浸沥青木板填塞 (2) 工艺要求: 10米设置一道20宽变形缝	m	201.600	16.49	3324.38	201.600	16.43	3312.29	-12.09
18	010202007001	锚杆 (1) 地层情况: 土层、砂土状花岗岩 具体地勘 (2) 锚杆(索) 类型、部位: 锚杆 (3) 钻孔深度: 18~21米 (4) 钻孔直径: 直径130mm (5) 杆体材料品种、规格、数量: 2根 锚杆直径25mm钢筋 (6) 浆液种类、强度等级: Mpa30、二次注浆	m	4992.000	216.08	1078671.36	4992.000	177.80	887577.60	-191093.76
19	050101010001	整理绿化用地 (1) 绿地整理(整理绿化地)	m2	3007.518	4.93	14827.06	2972.495	4.93	14654.40	-172.66
20	040201021001	土工合成材料 (1) 材料品种、规格: 土工格室TGLG-PE-100-400-1.2 (2) 搭接方式: U型钉子搭接	m2	3007.518	31.23	93924.79				-93924.79
21	050102013001	喷播植草(灌木)籽 (1) 养护期: 日常养护6个月, 成活率养护6个月 (2) 基层材料种类规格: 种植土及基肥、30g/m2的无纺布覆盖	m2	3007.518	31.96	96120.28	2972.495	49.87	148238.33	52118.05
		本页小计:				1295282.13			1062104.13	-233178.00

分部分项工程量清单审核书

工程名称：三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第4页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(3)草(灌木)籽种类:宽叶雀稗;山毛豆=4:4:2;播种量为15g/m ² (4)锚杆框架梁及截水骨架内 (5)土工格室TGLG-PE-100-400-1.2								
急流槽										
22	011101006002	平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	78.195	22.99	1797.70	78.195	22.91	1791.45	-6.25
23	040201022001	排水沟、截水沟 (1)急流槽C20预拌泵送商品混凝土	m	78.195	487.64	38131.01	78.195	616.64	48218.16	10087.15
24	040901001005	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HPB300圆钢筋 (2)钢筋规格:Φ8	t	1.872	5991.17	11215.47	1.872	5940.03	11119.74	-95.73
25	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板 (1)急流槽处栏杆扶手(0.7m高) (2)栏杆主要材质:Φ51*2.5mm镀锌钢管 (3)镀锌钢管埋入急流槽深度为0.5m	m	156.390	159.06	24875.39	156.390	156.95	24545.41	-329.98
26	040504002001	消能池 (1)C20预拌泵送商品混凝土	座	5.000	648.56	3242.80	3.000	665.30	1995.90	-1246.90
平台硬化										
27	040303001003	混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:200厚C20预拌泵送商品混凝土垫层	m ³	20.448	373.02	7627.51	32.988	572.50	18885.63	11258.12
排水沟										
		本页小计:				86889.88			106556.29	19666.41

分部分项工程量清单审核书

工程名称：三门市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第5页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
28	040101002002	挖沟槽土方 (1)土壤类别：一、二类土 (2)挖土深度：2米以内	m3	515.791	23.24	11986.98	522.245	5.66	2955.91	-9031.07
29	040103001001	填方 (1)填方粒径要求：按设计要求 (2)填方来源、运距：利用挖方料 (3)密实度要求：按设计要求 (4)填方材料品种：利用挖方料	m3	193.421	7.91	1529.96	195.842	7.91	1549.11	19.15
30	040103002003	余方弃置 (1)废弃料品种：一、二类土 (2)运距：自行考虑	m3				297.139	26.01	7728.59	7728.59
31	040201022002	排水沟 (1)砂浆强度等级：3厚M7.5水泥砂浆抹灰 (2)断面尺寸：详细设计图 (3)基础、垫层：材料、品种、厚度：C25预拌泵送商品混凝土 (4)伸缩缝填塞：15米设置一道20宽变形缝	m	460.528	473.89	218239.61	466.290	584.72	272649.09	54409.48
32	040901001006	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类：圆钢 (2)钢筋规格：Φ8	t	7.820	5991.17	46850.95	7.918	5940.03	47033.16	182.21
截水沟										
33	040101002003	挖沟槽土方 (1)土壤类别：一、二类土 (2)挖土深度：2米以内	m3	316.972	23.24	7366.43	382.266	5.71	2182.74	-5183.69
34	040103001002	填方 (1)填方粒径要求：按设计要求 (2)填方来源、运距：利用挖方料 (3)密实度要求：按设计要求	m3	104.640	7.91	827.70	122.652	7.91	970.18	142.48
		本页小计：				286801.63			335068.78	48267.15

分部分项工程量清单审核书

工程名称：三门市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第6页 共6页

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价			审后造价			审核增减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计	
		(4)填方材料品种:利用挖方料								
35	040103002004	余方弃置 (1)废料品种:一、二类土 (2)运距:自行考虑	m ³				241.287	26.01	6275.87	6275.87
36	040201022003	截水沟 (1)砂浆强度等级:3厚M10水泥砂浆抹灰 (2)断面尺寸:详细设计图 (3)基础、垫层:材料、品种、厚度:C25预拌泵送商品混凝土 (4)伸缩缝填塞:15米设置一道20宽变形缝	m	218.000	621.33	135419.94	219.100	760.48	166621.17	31171.23
37	040901001007	现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:圆钢 (2)钢筋规格:Φ8	t	4.614	5991.17	27613.26	4.871	5940.03	28933.89	1290.63
材料二次转运及垂直运输费										
38	040101001002	施工便道挖土 (1)土壤类别:一、二类土 (2)挖土深度:1.5m以内	m ³	775.000	26.14	20258.50	620.000	26.04	16144.80	-4113.70
39	040701001001	场地平整	m ²	775.000	3.77	2921.75				-2921.75
40	041109003001	二次搬运	项	1.000	98030.84	98030.84				-98030.84
暂列金暂估价										
		本页小计:				284304.29			217975.73	-66328.56
		合 计:				3612823.37			3725158.12	112334.75

单价措施项目清单与计价审核表

工程名称：三门市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

序号	项目编码	项 目 名 称	单位	审前造价		审后造价		审核增减		
				原工程量	原单价	原合计	工程量		综合单价	合计
市政工程										
土石方										
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机 (2)液压 斗容量1.25m3	项	1.000	4031.92	4031.92	1.000	2051.09	-1980.83	
挡土墙										
2	041101001001	墙面脚手架 (1)墙高:4米以内	m2	617.200	12.49	7708.83	617.200	12.45	7684.14	-24.69
锚杆框架										
3	041101001002	墙面脚手架 (1)墙高:10米以内 (2)二次搭架	m2	3007.518	21.69	65233.07	2412.437	21.60	52108.64	-13124.43
4	011702005001	基础梁模板 (1)格构框架模板	m2	1593.382	62.34	99331.43	2509.997	62.13	155946.11	56614.68
急流槽										
平台硬化										
排水沟										
截水沟										
材料二次转运及垂直运输费										
5	041109003002	二次搬运	项				1.000	30459.32	30459.32	30459.32
暂列金暂估价										
		本页小计:				176305.25			248249.30	71944.05
		合 计:				176305.25			248249.30	71944.05

单价措施项目清单与计价审核表

工程名称： 三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	单 位	审前造价			审后造价			审核增	审核减
				原工程量	原单价	原合计	工程量	综合单价	合计		
市政工程											
土石方											
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机 (2)液压 斗容量1.25m3	项	1.000	4031.92	4031.92	1.000	2051.09	2051.09		1980.83
2	041101001001	挡土墙 墙面脚手架 (1)墙高:4米以内	m2	617.200	12.49	7708.83	617.200	12.45	7684.14		24.69
锚杆框架											
3	041101001002	墙面脚手架 (1)墙高:10米以内 (2)二次搭架	m2	3007.518	21.69	65233.07	2412.437	21.60	52108.64		13124.43
4	011702005001	基础梁模板 (1)格构框架模板	m2	1593.382	62.34	99331.43	2509.997	62.13	155946.11	56614.68	
急流槽											
平台硬化											
排水沟											
截水沟											
材料二次转运及垂直运输费											
5	041109003002	二次搬运	项				1.000	30459.32	30459.32	30459.32	
暂列金暂估价											
		本页小计:				176305.25			248249.30	87074.00	15129.95
		合 计:				176305.25			248249.30	87074.00	15129.95

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前合计	审后合计	审核增减
1	安全文明施工费	66389.00	83249.00	16860.00
2	其他总价措施费	17971.00	19241.00	1270.00
合 计		84360.00	102490.00	18130.00

其他项目清单与计价审核汇总表

工程名称： 三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备注
1	暂列金额	116234.00	122277.00	
2	专业工程暂估价	371948.00	391287.00	
3	总承包服务费			
合 计		488182.00	513564.00	——

暂列金额审核明细表

工程名称：三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备 注
1	设计变更和现场签证暂列金额	116234.00	122277.00	
2	优质工程增加费			
3	缩短定额工期增加费			
4	发包人检测费			
5	工程噪音超标排污费			
6	渣土收纳费			
7	加固工程检测费用			
合 计		116234.00	122277.00	——

专业工程暂估价审核明细表

工程名称： 三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	审前金额 (元)	审后金额 (元)	备 注
1	监理费	127857.00	134505.00	
2	监测费	127857.00	134505.00	
3	检测费	116234.00	122277.00	
合 计		371948.00	391287.00	——

总承包服务费计价审核表

工程名称： 三明市清流县龙津镇城东滑坡治理工程 单项工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础 (元)	费率(%)	审前金额 (元)	审后金额 (元)
合 计					